

SECURISATION LANDARD

Bordereau des prix unitaires

SIGNALISATION, PREPARATION DU CHANTIER

| No Prix | Désignation du Prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) | Prix unitaire en chiffres(HT) |
|---------|---|-------------------------------|
|---------|---|-------------------------------|

1 Installation et signalisation de chantier

Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installations de chantier et comprend notamment, l'amenée du matériel de chantier et son repliement, l'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, des matériaux en excédent et la remise en état des lieux, les frais de piquetage, les frais de signalisation de chantier.

Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène et de sécurité, conformément à la réglementation en vigueur.

Le forfait:.....

MACONNERIE BORDURES PAVAGE ET MISE A LA COTE

| No Prix | Désignation du Prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) | Prix unitaire en chiffres(HT) |
|---------|---|-------------------------------|
|---------|---|-------------------------------|

2 Mise à la cote de bouche à clé

Ce prix rémunère à l'unité la mise à la cote de bouche à clé à la cote définitive de la chaussée, de l'accotement ou du trottoir.

l'unité.....

3 Mise à la cote d'un regard de visite

Ce prix rémunère à l'unité les terrassements ,les changements de rehausse éventuels, tous travaux de démolition de maçonnerie le cas échéant, la dépose et la repose de dalle en béton armé ou de cadre et tampon fonte d'un regard de visite quelle que soit la dimension et la forme de celui-ci , à la cote du projet, la fourniture et mise en œuvre de béton ou de résine avec coffrage si nécessaire, le remblaiement avec compactage soigné avec des matériaux de même qualité que ceux constituant les divers types d'aménagement ayant nécessité la reprise des ouvrages y compris toutes sujétions.

l'unité.....

4 Mise à la cote d'un regard à grille

Ce prix rémunère à l'unité les terrassements ,les changements de rehausse éventuels, tous travaux de démolition de maçonnerie le cas échéant, la dépose et la repose de cadre et grille fonte quelle que soit la dimension et la forme de celui-ci , à la cote du projet, la fourniture et mise en œuvre de béton ou de résine avec coffrage si nécessaire, le remblaiement avec compactage soigné avec des matériaux de même qualité que ceux constituant les divers types aménagement ayant nécessité la reprise des ouvrages y compris toutes sujétions

l'unité.....

5 Mise à la cote d'une chambre PTT

Ce prix rémunère à l'unité les terrassements ,les changements de rehausse éventuels, tous travaux de démolition de maçonnerie le cas échéant, la dépose et la repose de dalle en béton armé ou de cadre et tampon fonte d'une chambre PTT, quelle que soit la dimension et la forme de celui-ci, à la cote du projet, la fourniture et mise en œuvre de béton ou de résine avec coffrage si nécessaire, le remblaiement avec compactage soigné avec des matériaux de même qualité que ceux constituant les divers types aménagement ayant nécessité la reprise des ouvrages y compris toutes sujétions

l'unité.....

6 Bordures type A2

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures A2 y compris la fouille, la fourniture et la mise en œuvre de ciment CPJ45 dosé à 300 kg/m³, les coupes, le calage des éléments en altimétrie et en alignement droit ou courbe, exécution des joints au mortier de ciment, les façons de bateaux et rampants, l'évacuation des matériaux excédentaires à la décharge de l'entrepreneur, toutes sujétions pour finitions et main d'œuvre.

le mètre.....

7 Option 1 Ralentisseur routier type coussin Berlinois caoutchouc vulcanisé

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un coussin Berlinois en caoutchouc vulcanisé y compris toutes suggestions .

l'unité.....

8 Option 2 Ralentisseur routier type coussin Berlinois Béton

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un coussin Berlinois béton vulcanisé y compris toutes suggestions de terrassement, réglage, scellement.

l'unité.....

9 Grave naturelle 0/31.5

Ce prix rémunère à la tonne de matériaux mis en place , la fourniture ,le transport, le réglage , le compactage methodique et le fin réglage de la surface de la surface du sable 0/4, y compris la fourniture et le transport de l'eau d'arrosage , la protection contre les eaux de ruissellement.

Les quantités prises en compte pour l'application des prix dégressifs du bordereau sont celles figurant sur chaque bon de commande.

La tonne.....

REVETEMENTS ENROBES

| No Prix | Désignation du Prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) | Prix unitaire en chiffres(HT) |
|---------|---|-------------------------------|
|---------|---|-------------------------------|

10 Béton bitumineux

Ce prix rémunère à la tonne de matériaux élaborés ,la fabrication, la fourniture sous trémie à la centrale et le transport jusqu'au chantier, de béton bitumineux 0/10 ou 0/6 , y compris l'étude de formulation ,tous les frais d'installation et de fonctionnement de la centrale de fabrication le chargement et le pesage des camions au départ de la centrale, la fourniture de tous les agrégats et liants suivant prescription du CCTP nécessaire à la fabrication des enrobés.

La masse fournie pour chaque chantier résulte de la totalisation des bons de pesée remis au représentant du maître d'œuvre , à l'exclusion des quantités de matériaux refusés pour non respect par l'entrepreneur des clauses contractuelles.

La tonne.....

11 Mise en œuvre des matériaux au finisseur

Ce prix rémunère à la tonne de matériaux ,la mise en œuvre au finisseur des enrobés à chaud ou de la grave émulsion y compris la mise en place des dispositifs de repérage ,planche de vérification et essai de compactages le repandage des matériaux, le réglage et compactage ,avec toutes sujétions exécutions de joints transversaux et longitudinaux

Les quantités prises en compte pour l'application des prix dégressifs du bordereau sont celles figurant sur chaque bon de commande.

La tonne.....
.....
.....

12 Mise en œuvre des matériaux à la main

Ce prix rémunère à la tonne de matériaux ,la mise en œuvre manuelle des enrobés à chaud ou de grave bitume ; y compris la mise en place des dispositifs de repérage ,planches de vérification et d'essai de compactages le répandage des matériaux ,le réglage et compactage ,avec toutes sujétions d'exécutions des joints transversaux et longitudinaux.

La tonne.....
.....
.....

13 Plue value pour confection d'une cunette en accotement

Ce prix rémunère à la tonne de matériaux ,la mise en œuvre manuelle des enrobés à chaud ou de grave bitume pour réalisation de cunette ; y compris la mise en place des dispositifs de repérage ,planches de vérification et d'essai de compactages le répandage des matériaux ,le réglage et compactage ,avec toutes sujétions d'exécutions des joints transversaux et longitudinaux.

La tonne.....
.....
.....

14 Couche d'accrochage

Ce prix rémunère au mètre carré ,la fourniture ,le transport et la mise en œuvre d'une couche d'accrochage d'émulsion à 65%de bitume , dosée entre 200et 300g/m2 de bitume résiduel.

Le mètre carré.....
.....
.....

15 Fraisage et rabotage

Ce prix rémunère au mètre carré de surface traitée ,la prestation de fraisage ou rabotage à froid , pour le reprofilage des surfaces à revêtir ou engravures, longitudinales et transversales de raccordement, y compris l'amené et le replis de la raboteuse et toutes suggestions.

Le mètre carré.....
.....
.....